



Città di Cosenza

II DIPARTIMENTO TECNICO

Settore 7° Infrastrutture – Piano delle Periferie - Cimiteri

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INDAGINI STRUTTURALI STADIO S. VITO “G. MARULLA”

TITOLO

ELENCO PREZZI

Tavola N°

3

Progettista
Ing. Pietro Filice



Il Dirigente del Settore
Arch. Giuseppe Bruno

DATA

Settembre 2022

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria stadio San Vito " G Marulla "
ORDINE DI SERVIZIO del giorno 05 del mese di luglio dell'anno 2022 -
Indagini strutturali

COMMITTENTE: Comune di Cosenza

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 21CL.PR.E.00 150.001.b	Carico di materiale sfuso su mezzo di trasporto Eseguito a mano anche in zone disagiate euro (sette/52)	mc	7,52
Nr. 2 21CL.PR.E.00 150.002.a	Trasporto di materiale sfuso non costituente rifiuto Trasporto di materiale sfuso non costituente rifiuto che non necessita di mezzi appositamente autorizzati a fini A.N.G.A. per trasporti fino a 10 km euro (nove/43)	mc	9,43
Nr. 3 21CL.PR.E.00 160.010.l	CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende t ... ltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Materiali misti di costruzione e demolizione CER 17.09.04. euro (zero/27)	kg	0,27
Nr. 4 21CL.PR.E.00 160.030.a	ONERI DI CAMPIONATURA ED ANALISI Oneri di campionatura ed analisi dei rifiuti prima del loro conferimento a discarica o recupero Campionatura dei rifiuti da conferire a discarica euro (duecentonovantasette/28)	cad	297,28
Nr. 5 21CL.PR.E.02 130.020.a	Rivestimento plastico al quarzo, applicato a rullo su adeguato sottofondo da pagare a parte per esterni: superficie lamata opaca euro (dodici/41)	mq	12,41
Nr. 6 21CL.PR.R.00 130.020.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata euro (trentadue/58)	mc	32,58
Nr. 7 21CL.PR.R.00 250.010.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm euro (sei/72)	mq	6,72
Nr. 8 21CL.PR.R.00 510.060.a	Rifacimento di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di sviluppo di 30 cm comprendente formazione del modine o sagome con listelli di legno, ossat ... i malta o a stucco romano. Calcolata a metro lineare sull'intera superficie interessata dal fenomeno: cornici marcapiano euro (quarantaotto/93)	ml	48,93
Nr. 9 21CL.PR.R.00 550.028.a	Idropulizia a bassa pressione di paramento murario intonacato Idropulizia a bassa pressione di paramento murario intonacato a facciavista per l'eliminazione delle incrostazioni sup ... portazione dei residui delle lavorazioni. Escluso ponteggi Idropulizia a bassa pressione di paramento murario intonacato euro (diciotto/20)	mq	18,20
Nr. 10 21CL.PR.R.00 550.030.a	Scarnitura delle vecchie malte ammalorate Scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia del tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e ... ati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti successivi Scarnitura delle vecchie malte ammalorate euro (diciannove/48)	mq	19,48
Nr. 11 21CL.PR.R.00 570.010.a	Risanamento di calcestruzzo Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco; spazzolatura man ... e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm per trattamenti isolati di superfici inferiori a 3 dmq euro (centodiciannove/67)	mq	119,67
Nr. 12 21CL.PR.R.00 710.010.a	Fornitura e posa in opera di intonaco civile a 3 strati, per interni ed esterni, (rinzafo aperto, corpo dell'intonaco o arriccio, rasatura) rispondente alle indicazioni della bioe ... use le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisoria, compreso altresì, ogni onere e magistero. euro (cinquantasei/00)	mq	56,00
Nr. 13 21CL.PR.R.00 710.010.i	Fornitura e posa in opera di Intonachino naturale, traspirante, decorativo, al silicato di potassio per esterni ed interni, a formula minerale, protettivo, risanante, atossico, ant ... gistero, ed escluso l'intonaco di sottofondo, le impalcature e i ponteggi di servizio ed ogni altra opera provvisoria. euro (quarantadue/08)	mq	42,08
Nr. 14 21CL.PR.R.02 100.050.a	Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco: con acqua euro (cinque/90)	mq	5,90
Nr. 15 21CL.PR.S.00 210.020.d	Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posiziona ... l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera euro (due/25)	m	2,25
Nr. 16	SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE NEL VUOTO Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
21CL.PR.S.00 210.030.c	aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate ... l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera euro (undici/00)	m	11,00
Nr. 17 21CL.PR.S.00 230.010.a	PONTEGGI A TELAIO Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed ... e effettiva. montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali euro (quattro/90)	mq	4,90
Nr. 18 21CL.PR.S.00 240.010.a	PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, ... ie del piano di lavoro (proiezione orizzontale). montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori euro (cinque/86)	mq	5,86
Nr. 19 21CL.PR.S.00 250.010.a	SCALE PER PONTEGGI Scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi tubolari zincati a caldo con incastro rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, piane ... atura pari ad un anno circa. approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori euro (ventisei/21)	m	26,21
Nr. 20 21CL.PR.S.00 260.010.a	RETI DI CONTENIMENTO PER PONTEGGI Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista; valutata a mq. approvvigionamento, montaggio, manutenzione e smontaggio a fine lavori euro (quattro/85)	mq	4,85
Nr. 21 21CL.PR.U.05 20.180.b	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggreg ... sa altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato compattato in opera. euro (duecentotrentatre/27)	mc	233,27
Nr. 22 21CL.PR.U.05 20.190.b	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) CONGLOMERATO BITUMINOSO MODIFICATO PER STRATI DI USURA Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di us ... sa altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato compattato in opera. euro (duecentoottantatre/79)	mc	283,79
Nr. 23 NP 06	Fornitura e posa in oper di calcestruzzo bituminoso Binter euro (duecentoquattro/00)	mc	204,00
Nr. 24 NP 07	Fornitura e posa in oper di calcestruzzo bituminoso usura euro (duecentocinquantadue/00)	mc	252,00
Nr. 25 NP01	Fornitura e posa in opera di cancello zincato a doppia anta ,realizzato in tubolari 80x40x3 e lastre in Orsogrill saldate all'interno del telaio,il tutto dotato di serratura e ganci di bloccaggio ad anta completamenta aperta euro (trecentocinquantacinque/00)	corpo	3' 150,00
Nr. 26 NP02	Realizzazione di rampa in ds armato completa di ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (seimilacinquecentocinquantacinque/00)	corpo	6' 550,00
Nr. 27 NP03	Fornitura completa di montaggio di cancello L mt 12.x H mt 1.00 ,realizzato in due pezzi di L mt 6.00 x H mt 1.00. Telaio inferiore Tub.120x80x3, telaio superiore e verticale tub 80x80x3 , paletti intermedi in angolo 40x40 completo di cerniere apertura ad 180 gradi per ogni anta , zincato a caldo euro (duemilanovecentocinquantacinque/00)	corpo	2' 950,00
Nr. 28 NP04	Opere edili: scavo di fondazione ,plinti armati per ancoraggio pilastri in acciaio zincato ,pavimentazione in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte euro (duemilasettecentocinquantacinque/00)	corpo	2' 750,00
Nr. 29 NP05	Lavori di demolizione aiuola antistante nuovo cancello compreso di : rimozione cordoli in cls ,scavo di terreno vegetale ,riempimento di misto stradale, rullatura ,demolizione di p ... iapiede esterno recinzione per adeguamento pendenza e quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d' arte euro (milleottocento/00)	corpo	1' 800,00
Nr. 30 NP08	Fornitura e posa in opera di passamano in acciaio zincato tribuna euro (millecento/00)	corpo	1' 100,00
Nr. 31 NP09	Indagine pacometrica per la rilevazione della posizione delle barre ai fini del carotaggio euro (trentacinque/00)	cadauno	35,00
Nr. 32 NP10	Carote di calcestruzzo:Diam 100mm x250mm euro (centoventisei/00)	cadauno	126,00
Nr. 33	Carote di calcestruzzo: ripristino dei fori fino a 250mm		

